

**Projekt:**

The Saucy Fish Company

**Sted:**

Grimsby, Storbritannien

**Ejer:**

Seachill/The Saucy Fish Co.

**Udførende firma/entreprenør:**

Hull Resin Floors

**Designer/arkitekt/  
specifikationsansvarlig:**

Seachill/Hull Resin Floors

**Markedssektor:**

Fødevareforarbejdning

**Anvendte produkter:**

Ucrete UD200

Ucrete PFS

MasterSeal CR 460

**Areal:**

2.500 m<sup>2</sup>

**Kontakt:**

Gert Røjkjær

gert.roejkjaer@mbcc-group.com

Tlf.: +45 40 56 62 01

## The Saucy Fish Company

### Gulvsystem i produktionshal for fiskeforædling



Vores reference i Grimsby (Storbritannien): The Saucy Fish Co.

#### Baggrunden

The Saucy Fish Co. producerer en række populære fiskeprodukter med tilbehør. Det gamle gulv i virksomhedens lokaler bestod af beton, der var delvist blankslidt og delvist i færd med at revne. Kunden havde behov for et levedsmiddelgodkendt, skridsikkert gulv, som ikke ville forurene det omgivende produktionsmiljø med lugt.

#### Udfordringen

Den første fase på 200 m<sup>2</sup> omfattede produktion, der standsede kl. 16 på en lørdag og efterfølgende rengøring frem til kl. 20. Området skulle være i drift igen kl. 6 søndag morgen. Miljøet var stadig vådt, og tidsfristen for påføring på fugtig beton var 10 timer.

**Kontakt:**

**Master Builders Solutions Denmark A/S**

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 7466 1511

www.master-builders-solutions.com

denmark@mbcc-group.com

# The Saucy Fish Company

## Gulvsystem i produktionshal for fiskeforædling



Vores reference i Grimsby (Storbritannien): The Saucy Fish Co.

### Vores løsning

Hull Resin Floors ankom, og stillede deres blandingsstation op. De satte også telte op for at sikre et lukket miljø, så støv ikke kunne slippe ud. Mekanisk udstyr med støvsuger blev installeret til at fjerne støvet. Derefter blev overfladen tørret, og Ucrete PFS blev påført ved en temperatur på 8-10 °C. Efter fire timer var overfladen hærdet. Til sidst påførte de 9 mm Ucrete UD200 - et hurtighærdende gulv, som var færdigt på fem timer.

### Fordele for kunden

- Udnyttelse af et kort tidsvindue i produktionen til påføringen
- Skridsikker gulvoverflade, der kan rengøres til samme standard som rustfrit stål.
- Ucretegulvet blev påført direkte på et fugtigt underlag uden problemer med den relative fugtighed i betonen og uden behov for vandtæt membran.
- Kundens gulv var klargjort, primet, udlagt og tilbage i drift i løbet af 10 timer uden nogen som helst problemer eller konsekvenser for den øvrige produktion i anlægget.
- Seachills Engineering Manager var meget tilfreds med Hull Resin Floors og den hurtiginstallerede Ucrete-løsning fra Master Builders Solutions. Han indrømmede, at de havde haft problemer med dette gulv et stykke tid, men ikke havde været klar over, at der fandtes en løsning på markedet, der kunne takle virksomhedens tidsbegrænsninger.
- Resultatet blev, at Seachill bestemte sig for også at lægge samme type gulv i resten af produktionshallerne.

### Fakta om projektet

- Hurtighærdende system installeret inden for et tidsvindue på 10 timer.
- Enkel rengøring og skridsikker overflade opnået
- Påføring på fugtigt underlag uden vandtætningsmembran
- Hull Resin Floors udlagde op mod 2.500 m<sup>2</sup> gulv

### Master Builders Solutions by MBCC Group

Med varemærket Master Builders Solutions har vi samlet al vor ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, vedligeholdelse, reparation og renovering af konstruktioner. Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års erfaring i byggebranchen. Master Builders Solutions er et brand under MBCC Group.

### Mere information

[www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com)